

別添－1

農業土木工事施工管理基準

新 旧 対 照 表

平成 17 年 2 月 14 日設計第 695 号

(入札日 平成 29 年 4 月 1 日以降適用)

北海道農政部

新 旧 对 照 表

II 出 来 形 管 理

施工管理基準 新旧対照表

改正

現行

備考


出来形管理の方法

【省略】

出来形管理基準

【省略】

出来形管理基準

章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規格値 (mm)	測定基準	測定箇所	摘要
19	農用地・草地工事	5	1	起伏修正工 (I)	19-4-4 畑面処理工に準ずる。				
					不 陸 均 し	測点間の高低差 5 cm 以上が全体の 5% 以内でかつ 10 cm 以上が出現しない。	施工管理記録様式 (59) による。		
					牧 草 の 生 育 マメ科根長 (抜 根)	50mm 以上	・ほ場毎に 2 箇所測定し、その全個体数の平均値とする。 ただし 5ha 未満のほ場の場合は 1 箇所測定し、その全個体数の平均値とする。	測定位置 (下図参照) ほ場ABCDにおいて、相対する2辺の中点を結ぶ2直線 (EG, FH) の交点O、及びEO, FO, GO, HOそれぞれの中心4箇所の計5箇所のうち、任意の点とする。(工事監督員が指定する箇所)	1 箇所は 25cm2 (5cm×5cm) 区画。また、1区画当たりの個体数を記録する。 調査時期については播種施工後 30~40 日間を標準とするが天候や播種時期に応じて工事監督員と協議して決定すること。
					牧 草 の 生 育 イネ科発芽個体数 (抜 根)	4 本以上 ※現場条件により、100cm2(10cm×10cm)区画に 15 本以上として実施しても良い。	・ほ場毎に 2 箇所測定し、その平均値とする。 ただし 5ha 未満のほ場の場合は 1 箇所測定し、その値とする。		1 箇所は 25cm2 (5cm×5cm) 区画。 調査時期については播種施工後 30~40 日間を標準とするが天候や播種時期に応じて工事監督員と協議して決定すること。
19	農用地・草地工事	5	2	起伏修正工 (II)	19-4-5 改良山成工に準ずる。				
					牧草の生育については 19-5-1 起伏修正工 (I) に準ずる。				
19	農用地・草地工事	6	1	草地造成工 (I)	19-4-4 畑面処理工に準ずる。				
					不 陸 均 し	測点間の高低差 5 cm 以上が全体の 5% 以内でかつ 10 cm 以上が出現しない。	施工管理記録様式 (59) による。		
					牧草の生育については 19-5-1 起伏修正工 (I) に準ずる。				
19	農用地・草地工事	6	2	草地造成工 (II)	19-4-5 改良山成工に準ずる。				
					牧草の生育については 19-5-1 起伏修正工 (I) に準ずる。				

【省略】

出来形管理の方法

【省略】

出来形管理基準

【省略】

出来形管理基準

章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規格値 (mm)	測定基準	測定箇所	摘要
19	農用地・草地工事	5	1	起伏修正工 (I)	19-4-4 畑面処理工に準ずる。				
					不 陸 均 し	測点間の高低差 5 cm 以上が全体の 5% 以内でかつ 10 cm 以上が出現しない。	施工管理記録様式 (59) による。		
					【追加】				
19	農用地・草地工事	5	2	起伏修正工 (II)	19-4-5 改良山成工に準ずる。				

19	農用地・草地工事	6	1	草地造成工 (I)	19-4-4 畑面処理工に準ずる。				
					不 陸 均 し	測点間の高低差 5 cm 以上が全体の 5% 以内でかつ 10 cm 以上が出現しない。	施工管理記録様式 (59) による。		

19	農用地・草地工事	6	2	草地造成工 (II)	19-4-5 改良山成工に準ずる。				

牧草の生育管理基準の追加

字句の追加

字句の追加

字句の追加

新 旧 对 照 表

Ⅲ 写 真 管 理

改 正				現 行				備 考
第 19 章 農用地・草地工事 撮影箇所一覧				第 19 章 農用地・草地工事 撮影箇所一覧				備考
章	節	条	工 種	写真管理項目			撮影方法	
				撮影項目	撮影頻度	整理条件		
19 農用地・草地工事	5 草地整備工	1 起伏修正工(Ⅰ)	起伏修正(Ⅰ)	耕起	19-4-4 畑面処理工に準ずる。			
			耕起深測定	碎土	土壤改良資材	土壤改良剤散布	土壤改良剤、攪拌	
			鎮圧	5ha又は1ほ場ごと1回	代表箇所1枚	・施工状況及び機種、規格を確認する。		
			施肥、播種	5ha又は1ほ場ごと1回	代表箇所1枚	・施工状況及び機種、規格を確認する。 ・牧草の生育について、マメ科根長及びイネ科発芽本数を確認する。 ・測定状況を含む近景を撮影。		
19 農用地・草地工事	5 草地整備工	2 起伏修正工(Ⅱ)	起伏修正(Ⅱ)	表土剥	19-4-5 改良山成工に準ずる。			
			表土堆積	基盤切盛	基盤整地	表土戻し	法面整形工	
			耕起	耕起深測定	碎土	土壤改良資材	土壤改良剤散布	土壤改良剤、攪拌
			PH測定	鎮圧	5ha又は1ほ場ごと1回	代表箇所1枚	・施工状況及び機種、規格を確認する。	
			施肥、播種	5ha又は1ほ場ごと1回	代表箇所1枚	・施工状況及び機種、規格を確認する。 ・牧草の生育について、マメ科根長及びイネ科発芽本数を確認する。 ・測定状況を含む近景を撮影。		
19 農用地・草地工事	5 草地整備工	1 起伏修正工(Ⅰ)	起伏修正(Ⅰ)	耕起	19-4-4 畑面処理工に準ずる。			
			耕起深測定	碎土	土壤改良資材	土壤改良剤散布	土壤改良剤、攪拌	
			鎮圧	5ha又は1ほ場ごと1回	代表箇所1枚	・施工状況及び機種、規格を確認する。		
			施肥、播種	5ha又は1ほ場ごと1回	代表箇所1枚	・施工状況及び機種、規格を確認する。		
19 農用地・草地工事	5 草地整備工	2 起伏修正工(Ⅱ)	起伏修正(Ⅱ)	表土剥	19-4-5 改良山成工に準ずる。			
			表土堆積	基盤切盛	基盤整地	表土戻し	法面整形工	
			耕起	耕起深測定	碎土	土壤改良資材	土壤改良剤散布	土壤改良剤、攪拌
			PH測定	鎮圧	5ha又は1ほ場ごと1回	代表箇所1枚	・施工状況及び機種、規格を確認する。	
			施肥、播種	5ha又は1ほ場ごと1回	代表箇所1枚	・施工状況及び機種、規格を確認する。		

字句の追加

字句の追加

施工管理基準 新旧対照表

改 正	現 行	備 考

新 旧 对 照 表

V 施工管理記録様式

改 正			現 行			備 考
施工管理記録様式目次			施工管理記録様式目次			
様式番号	名 称	備考	様式番号	名 称	備考	
1	出来形測定品質管理総括表（表紙）		1	出来形測定品質管理総括表（表紙）		字句の追加
2-1	測定結果一覧表 1		2-1	測定結果一覧表 1		
2-2	〃 2		2-2	〃 2		
2-3	暗渠排水工事測定結果一覧表		2-3	暗渠排水工事測定結果一覧表		
2-4	牧草生育調査記録表					
3	出来形管理図		3	出来形管理図		
4	度数表		4	度数表		
5	X 管理図		5	X 管理図		
5-1	\bar{X} -R 管理データシート		5-1	\bar{X} -R 管理データシート		
5-2	\bar{X} -R 管理図		5-2	\bar{X} -R 管理図		
6-1	X-Rs-Rm 管理データシート		6-1	X-Rs-Rm 管理データシート		
6-2	X-Rs-Rm 管理図		6-2	X-Rs-Rm 管理図		
7	土質試験結果一覧表		7	土質試験結果一覧表		
8	土・凍上抑制層の突固め試験		8	土・凍上抑制層の突固め試験		
9	現場における土の単位体積重量試験（砂置換法）		9	現場における土の単位体積重量試験（砂置換法）		
10	盛土締固め総括表		10	盛土締固め総括表		
11	現場密度および締め固め時の含水比較試験取まとめ図（取まとめ例）		11	現場密度および締め固め時の含水比較試験取まとめ図（取まとめ例）		
12	凍上抑制層・路盤工材料試験成績一覧表		12	凍上抑制層・路盤工材料試験成績一覧表		
13	凍上抑制層・下層路盤材料のふるい分け試験一覧表		13	凍上抑制層・下層路盤材料のふるい分け試験一覧表		
14	路盤材料の突固め及び修正CBR試験成績表		14	路盤材料の突固め及び修正CBR試験成績表		
15	路盤材締固め度測定総括表		15	路盤材締固め度測定総括表		
16	基層・表層工の骨材試験成績一覧表		16	基層・表層工の骨材試験成績一覧表		
17	ふるい分け試験取まとめ図（記載例）		17	ふるい分け試験取まとめ図（記載例）		
18	アスファルト混合物の温度測定結果一覧表		18	アスファルト混合物の温度測定結果一覧表		
19	アスファルト混合物の密度試験成績一覧表		19	アスファルト混合物の密度試験成績一覧表		
20	計量自記記録合格判定値		20	計量自記記録合格判定値		
21	計量自記記録値判定成果		21	計量自記記録値判定成果		
22	アスファルト合材の性質計算		22	アスファルト合材の性質計算		
23	アスファルト合材舗設実績表		23	アスファルト合材舗設実績表		
24	舗装路面の平坦性測定		24	舗装路面の平坦性測定		
24-1	区画線出来形測定結果表（1）		24-1	区画線出来形測定結果表（1）		
24-2	区画線出来形測定結果表（2）		24-2	区画線出来形測定結果表（2）		

改正

現行

備考

様式(2-4)

牧草生育調査記録表

測定者

ほ場番号	面積 (ha)	測定箇所	マメ科根長 (mm)					イネ科本数		播種月日	測定月日	経過日数	備考
			①	②	③	④	⑤	平均値	本数				

【追加】

様式の追加